

Gdańsk, 21.09.2016r.

Zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz strony internetowej Fundacji Rozwoju UG

W dniu 21.09.2016 r.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie

dotyczy: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego udziela odpowiedzi w postępowaniu na wykonanie renowacji oświetlenia ciągów pieszych wraz z wymianą i odtworzeniem ogrodzenia fokarium w projekcie pt. „Wsparcie ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków Morza Bałtyckiego w rejonie Zatoki Gdańskiej” finansowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona Różnorodności Biologicznej i Ekosystemów”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie kosztorysu nakładczego na zakres rzeczowy prac dotyczących przedmiotu zamówienia wraz z aktualnym zestawieniem materiałów.

Pytanie 2:

Dla działu „Ogrodzenie drewniane” jakie drewno przyjąć do wyceny?

Pytanie 3:

Prosimy o załączenie rysunków ogrodzenia wraz z wskazaniem na rzucie fragmentów ogrodzenia do wymiany.

Odpowiedź 1.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, jako Zamawiający uprzejmie informuje, że przedmiotem zapytania ofertowego z dnia 09.06.2016r. jest wykonanie tylko I Etapu prac wchodzących w skład Projektu budowlano-wykonawczego pod nazwą: „Projekt remontu placu przy ulicy Portowej oraz ogrodzenia fokarium w Helu” polegającego na wymianie i odtworzeniu ogrodzenia od strony wschodniej i południowo wschodniej. Projekt wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią załączniki do zapytania ofertowego.

Jeżeli chodzi o kosztorys nakładczy to Zamawiający jest w posiadaniu zbiorczego Przedmiaru robót podzielonego na Etap I i Etap II tylko w części dotyczącej robót zagospodarowywania terenu bez zestawienia materiałów, robocizny i sprzętu w podziale na poszczególne etapy. W odpowiedzi na pytanie nr 1 pytanie Zamawiający załącza całościowy Przedmiar robót z wykazem robót do wykonania w ramach Etapu I – Roboty zagospodarowania terenu str. 3-4 i na tej podstawie ilości przedmiarowych oferent powinien dokonać stosownych wyliczeń materiału, robocizny i sprzętu.

Odpowiedź 2.

Zamawiający uprzejmie informuje, że ogrodzenie w postaci palisady od strony basenu fokarium należy wykonać z pali z tworzywa sztucznego, zgodnie z opisem technicznym części 2 Projekt zagospodarowania terenu Projektu budowlano-wykonawczego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że istniejące ogrodzenie drewniane od strony południowo-wschodniej fokarium przewidziane do remontu wykonane jest z drewna sosnowego i taki materiał i kolorystykę ogrodzenia Zamawiający chce zostawić.

W związku z powyższym, Zamawiający wskazuje, że podstawą wyliczeń powinno być drewno sosnowe.

Odpowiedź 3.

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 3 załącza niżej wymienione rysunki:

1. Projekt zagospodarowania terenu – rys. Z-1 Projektu budowlano-wykonawczego.
2. Remont ogrodzenia – rys. Z-6 Projektu budowlano-wykonawczego.
3. Ogrodzenie – Zestawienie furtek, bram – rys. Z-7 Projektu budowlano-wykonawczego.

Termin składania ofert i otwarcia ofert nie ulega zmianie tj. 27.09.2016 roku do godz. 9:00.